



THE
URBAN
JUNGLE
PROJECT

The Urban Jungle Project B.V.

Beerseweg 45, 5431 LB Cuijk

+31 (0) 345 52 00 04

projects@theurbanjungleproject.com

www.theurbanjungleproject.com

Geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 81393199

Bestekteksten The Urban Jungle Project

Besteksomschrijving: **TUJP Jungle Box**

33

DAKBEDEKKINGEN

33.36

DAKBEGROEIING

33.36.30-a

BALLAST / DAKAANKLEDING, VASTE PLANT

0. BALLAST / DAKAANKLEDING, VASTE PLANT

Gewicht dakaankleding: 17 kg droog / 31 kg verzadigd

Systeemdikte: 250 mm

Waterbuffering: 68,4 l/m²

1. VASTE PLANT, BOOM

Leverancier: The Urban Jungle Project b.v.

TUJP Jungle Box

Afstandhouders: 100 x 100 x 20 mm SBR

Verankeringsconstructie: TUJP Jungle Box

Bank optie: n/a

Soort: beplanting d.m.v. vaste planten conform
beplantingsplan

Aantal planten (st/m²): conform beplantingsplan

Irrigatiesysteem: 16mm drukgecompenseerde druppelleiding,
d.m.v. een pushfit koppeling aan te sluiten
op een beregeningsinstallatie*

- Verwerker dient 10 jaar verzekerde garantie af te geven op het functioneren van
het dakbegroeiingssysteem in combinatie met onderhoud

.01 PLAT DAK

Op het water en wortelvaste volledig verkleefde epdm dakbedekkingssysteem van
het plat dak t.p.v.

**Beregeningsinstallatie dient afgestemd te worden op eisen van beplantingssoorten en hoeveelheden
en als aparte post opgenomen te worden in het bestek.*

***Het vermelde gewicht van het systeem is een voorlopige opgave. De aannemer moet de definitieve
waarde opvragen bij de leverancier van het systeem.*